



# MODIFICACIÓN DE REJILLAS O BARANDILLAS EN PLATAFORMAS



Nota informativa de seguridad PP2023



Existen trabajos que para su correcta ejecución se requiere modificar elementos de seguridad como son rejillas o barandillas existentes.

## PARA CONTROLAR ESTE RIESGO DEBEMOS SEGUIR ESTOS PASOS:

1. Paradas emite el Permiso de Trabajo (PT-1).
  - a. Desmontaje del elemento de seguridad 🔗 PT específico.
  - b. Montaje de instalación provisional 🔗 PT existente genérico de andamios o línea de vida que montará La Línea Vertical (LLV) sin PT.
  - c. Ambos trabajos tendrán la consideración de continuados/hasta terminar.
2. Paradas informa a LLV 🔗 visita con Ejecutante, evalúa las acciones a tomar y las refleja en un anexo elaborado por la Coordinación de Seguridad (CSMA).
3. Jefe Área (JA) / Supervisor (SO) → Autoriza PT-1 de desmontaje. Indica en casilla 40 “revisado por LLV”. Adjunta al PT el anexo de LLV con medidas requeridas.
4. Una vez terminados ambos trabajos (desmontaje y montaje provisional o línea de vida) LLV revisa la instalación provisional y lo registra en el mismo documento.
5. El JA/SO finaliza el PT de desmontaje comprobando el documento anexo.



No se podrá finalizar el PT de desmontaje hasta que no esté terminado el trabajo que monta la protección provisional.

6. El JA refleja en su Libro de Relevos, en “elementos de seguridad fuera de servicio” el estado de las instalaciones que han sido modificadas.
7. Para el desmontaje de la protección provisional y montaje de la instalación definitiva (original) se seguirá el mismo flujo de trabajo definido anteriormente y requiere la supervisión de LLV en todas sus fases y documento anexo al PT.
8. La CSMA llevará un registro de todos los elementos desmontados y la LLV realizará seguimiento.